

СОГЛАСОВАНО:


ООО "Стройресурс" генеральный директор _____ Нахаев В.А.

" ____ " _____ 2020 г



Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска _____ А.А. Глебов

_____ 2020 г



ОТВЕРЖДАЮ: _____
10

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №19 по ул. Николаева в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3095,806 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,210 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1952,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Расчистка территории										
1	ТЕРр68-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (7 деревьев) (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Благоустройство (ремонтно-строительные) НР (154,26 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (211,31 руб.) СП (114,11 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (211,31 руб.)	10,43	32,37 20,26	12,11	337,62	211,31	126,31	2,97	30,98

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг-01-01-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничный, шпал Объем 6,258=10,43*0,6 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	6,258 10,43*0,6	10,29	10,29	64,39		64,39		
3	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	6,258	6,65	6,65	41,62		41,62		
4	ТЕР01-01-014-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i> <i>НР (148,04 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (220,95 руб.)</i> <i>СП (83,96 руб.) 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (220,95 руб.)</i>	0,146305 146,305/1000	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	1157,07	33,46	1122,9 187,49	36,018	5,27
5	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем 219,45= 0146305*1000*1,5 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	219,45	4,25	4,25	932,66		932,66		

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	219,45	6,65	6,65	1459,34		1459,34		
7	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка кирпичных клумб (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) НР (42,5 руб.) 77%=110%*0,7 от ФОТ (55,2 руб.) СП (29,81 руб.) 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (55,2 руб.)	0,78	166,22 59,41	106,81 11,36	129,65	46,34	83,31 8,86	8,24	6,43
8	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (171,33 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (173,06 руб.) СП (126,33 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (173,06 руб.)	12,3 1230/100	713,69 2,89	710,4 11,18	8778,39	35,55	8737,92 137,51	0,42	5,17
9	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Благоустройство (ремонтно-строительные) НР (3045,11 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (4171,38 руб.) СП (2252,55 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (4171,38 руб.)	7,2832 728,32/100	1367,32 479,87	887,45 92,87	9958,47	3494,99	6463,48 676,39	68,26	497,15
10	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	70,43	3,52	3,52	247,91		247,91		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	70,43	19,17	19,17	1350,14		1350,14		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						24457,26	3821,65	20629,98		545
Накладные расходы						3561,23		1010,25		
Сметная прибыль						2606,75				
Итого по разделу 1 Расчистка территории						229995,55				545
Раздел 2. Дворовой проезд Асфальт S=351м2										
12	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 0,702= (351*0,2)/100 (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (233,35 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (235,71 руб.) СП (172,07 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (235,71 руб.)</i>	0,702	2805,01 117,86	2675,85 217,91	1969,12	82,74	1878,45 152,97	18,078	12,69
13	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	77,22	51,17		3951,35				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (168,09 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (169,79 руб.) СП (123,95 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (169,79 руб.)	0,3234	4369,42 183,05	4170,55 341,96	1413,07	59,2	1348,76 110,59	27,8185	9
15	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (1,53 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1,55 руб.) СП (1,13 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,55 руб.)	0,176	1516,41	49,33 8,78	266,89		8,68 1,55		
16	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (231,93 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (234,27 руб.) СП (171,02 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (234,27 руб.)	0,351	44215,55 344,87	2984 322,55	15519,66	121,05	1047,38 113,22	44,045	15,46

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (0,91 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (0,92 руб.) СП (0,67 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,92 руб.)	0,105	1516,41	49,33 8,78	159,22		5,18 0,92		
18	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (231,81 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (234,15 руб.) СП (170,93 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (234,15 руб.)	0,351	44333,01 344,87	2976,88 322,21	15560,89	121,05	1044,88 113,10	44,045	15,46
19	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-33,9066	422,2		-14315,37				
20	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-й квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	33,9066	444,48		15070,81				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						39595,64	384,04	5333,33 492,35		52,61

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						867,63				
Сметная прибыль						639,76				
Итого по разделу 2 Дворовой проезд Асфальт S=351м2						308683,76				52,61
Раздел 3. Асфальт 1077м2										
21	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (167,93 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (169,63 руб.) СП (123,83 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (169,63 руб.)	0,3231 (1077*0,03)/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	1411,76	59,14	1347,5 110,49	27,8185	8,99
22	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (4,68 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (4,73 руб.) СП (3,45 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,73 руб.)	0,539	1516,41	49,33 8,78	817,35		26,59 4,73		

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗГПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (711,63 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (718,82 руб.) СП (524,74 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (718,82 руб.)	1,077 1077/1000	44215,55 344,87	2984 322,55	47620,15	371,43	3213,77 347,39	44,045	47,44
24	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗГПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (2,81 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2,84 руб.) СП (2,07 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2,84 руб.)	0,3231	1516,41	49,33 8,78	489,95		15,94 2,84		
25	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗГПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (711,27 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (718,45 руб.) СП (524,47 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (718,45 руб.)	1,077	44333,01 344,87	2976,88 322,21	47746,65	371,43	3206,1 347,02	44,045	47,44

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	-104.0382	422,2		-43924.93				
27	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	104.0382	444,48		46242,9				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						100403.83	802	7809.90 812,47		103,87
Накладные расходы						1598,33				
Сметная прибыль						1178,56				
Итого по разделу 3 Асфальт 1077м2						774887,21				103,87
Раздел 4. Установка бортовых камней БК 100.30.15-367м										
28	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем 44,04=(0,3х0,4х367)/100 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (277,35 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (495,27 руб.) СП (168,39 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (495,27 руб.)</i>	0.4404 44,04/100	1124,59 1124,59		495,27	495,27		177,1	77,99

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем = $11,01 = (367 \cdot 100 \cdot 0,1 \cdot 0,3) / 100$ (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (44,17 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (44,62 руб.) СП (32,57 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (44,62 руб.)	0,1101	2909,72 183,05	2710,86 222,28	320,36	20,15	298,47 24,47	27,8185	3,06
30	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	13 873 11,01*1,26	138,09		1915,72				
31	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (2228,01 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2250,52 руб.) СП (1642,88 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2250,52 руб.)	3,67	4125,64 601,94	99,31 11,28	15141,1	2209,12	364,47 41,40	87,492	321,1
32	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-21,653	550,19		-11913,26				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Автомобильные дороги</i>	16,553	550.19		9107,3				
34	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400). объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Автомобильные дороги</i>	367	58,45		21451.15				
35	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем 0,10986= (366,2*0,1*0,3)/100 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i> <i>НР (38,19 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (68,2 руб.)</i> <i>СП (23,19 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (68,2 руб.)</i>	0,10986	620,83 620,83		68,2	68,2		101,775	11,18
36	ТССЦпр-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем 54,539 (0,4404*100*1,65-0,10986*100*1,65 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	54,539	4,25	4,25	231,79		231,79		
37	ТССЦпр-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	54,539	6,65	6,65	362,68		362,68		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						37180,31	2792,74	1257,41 65,87		413,33
Накладные расходы						2587,73				
Сметная прибыль						1867,03				
Итого по разделу 4 Установка бортовых камней БК 100.30.15-367м						312679,38				413,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Установка бортовых камней БК 100.20.8-489										
38	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем 0,3912= (489*0,2*0,4/100) (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (246,37 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (439,94 руб.) СП (149,58 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (439,94 руб.)	0,3912	1124,59 1124,59		439,94	439,94		177,1	69,28
39	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем= 0,0489 (489*0,05*0,2/100) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (19,62 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (19,82 руб.) СП (14,47 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (19,82 руб.)	0,0489	2909,72 183,05	2710,86 222,28	142,29	8,95	132,56 10,87	27,8185	1,36
40	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом	6,16	138,09		850,63				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (2968,66 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2998,65 руб.) СП (2189,01 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2998,65 руб.)</i>	4,89 <i>489/100</i>	4125,64 601,94	99,31 11,28	20174,38	2943,49	485,63 55,16	87,492	427,84
42	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	489	20,71		10127,19				
43	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	-28,851	550,19		-15873,53				
44	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	17,1	550,19		9408,25				
45	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги</i>	-0,2934	484,14		-142,05				
46	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем 0,0435= (4,9475*100*0,1*0,088)/100 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (15,13 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (27,01 руб.) СП (9,18 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27,01 руб.)</i>	0,0435	620,83 620,83		27,01	27,01		101,775	4,43

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем 66,2928 = (0,445275*100*1,65-0,0435*100*1,65) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	57,3705	4,25	4,25	243,82		243,82		
48	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	57,3705	6,65	6,65	381,51		381,51		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						25779,44	3419,39	1243,52 66,03		502,91
Накладные расходы						3249,78				
Сметная прибыль						2362,24				
Итого по разделу 5 Установка бортовых камней БК 100.20.8-489						235749,86				502,91
Раздел 6. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки - 590,3										
49	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см²) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (200,3 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (202,32 руб.) СП (147,69 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (202,32 руб.)	0,49915 (408*0,1+182,3*0,05)/100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	1452,39	91,37	1353,13 110,95	27,8185	13,89

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	62,8929 49,915*1,26	100,57		6325,14				
51	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (196,22 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (198,2 руб.) СП (144,69 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (198,2 руб.)	0,5903	2805,01 117,86	2675,85 217,91	1655,8	69,57	1579,55 128,63	18,078	10,67
52	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	64,93	51,17		3322,47				
53	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной Объем (1000 м2 поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (177,28 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (179,07 руб.) СП (130,72 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (179,07 руб.)	0,5903 590,3/1000	857,67 228,45	628,51 74,91	506,28	134,85	371,01 44,22	35,3625	20,87
54	ТССЦ-101-7239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	590,3	2,68		1582				

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (1935,41 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1954,96 руб.) СП (1427,12 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1954,96 руб.)	5,903 590,3/100	8664,69 324,25	503,73 6,93	51147,67	1914,05	2973,52 40,91	48,76	287,83
56	ТССЦ-407-0028 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-29,515	259,83		-7668,88				
57	ТССЦ-407-0028 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 4000) Объем 362*0,03+228,3*0,015=14,2845 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	14,2845	259,83		3711,54				
58	ТССЦ-403-0104 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-590,3	65,35		-38576,11				
59	ТССЦ-403-8719 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	590,3	82,33		48599,4				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						72057,7	2209,84	6277,21 324,71		333,26
Накладные расходы						2509,2				
Сметная прибыль						1850,22				
Итого по разделу 6 Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки - 590,3						573892,57				333,26
Раздел 7. Установка урн										

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Прайс лист	Урна опрокидывающаяся кованая габариты ящика 300 х 300 х400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки- из квадратной стали 10 х10 мм, упоры - из профильной трубы 25х25 мм Боковые стенки урны украшены декоративными элементами Металлокаркас окрашен краской по металлу Зв1 Hammerite Цвет согласовывается с заказчиком (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	6	792,27		4753,62				
61	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от</i> <i>13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-</i> <i>строительных работах и работах по реконструкции</i> <i>объектов капитального строительства (аналогичных</i> <i>технологическим процессам в новом строительстве, в</i> <i>том числе по возведению новых конструктивных</i> <i>элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15,</i> <i>ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в</i> <i>промышленном строительстве</i> <i>НР (2,03 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (2,74 руб.)</i> <i>СП (1,37 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2,74 руб.)</i>	0,0017	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	93,01	2,23	3,37 0,51	207	0,35
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4846,63	2,23	3,37 0,51		0,35
Накладные расходы						2,03				
Сметная прибыль						1,37				
Итого по разделу 7 Установка урн						36423,73				0,35
Раздел 8. Установка скамеек										

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Прайс лист	Диван парковый 1900х800х800 Длина 1900 мм. ширина 800 мм, высота 800 мм Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 40х4 мм Сиденье и спинка из пиломатериала Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3в1" Деревянные элементы покрыты "Акватексом" Цвет согласовывается с потребителем Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом	6	1131,82		6790,92				
63	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (4,17 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (5,64 руб.) СП (2,82 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5,64 руб.)	0,0035	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	191,49	4,6	6,94 1,04	207	0,72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6982,41	4,6	6,94 1,04		0,72
Накладные расходы						4,17				
Сметная прибыль						2,82				
Итого по разделу 8 Установка скамеек						52490,39				0,72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						311303,22	13436,49	42561,66 2773,23		1952,05
Накладные расходы						14380,1				
Сметная прибыль						10508,77				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						15862,1				528,13
Погрузо-разгрузочные работы						1720,57				
Перевозка грузов автотранспортом						3595,29				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						1389,07				5,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						201,96				6,43
Автомобильные дороги						298775,24				1248,27

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					14352.97				162.88
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					294.89				1.07
	Итого					336192.09				1952.05
	Всего с учетом "4 квартал 2019 СМР=7,51"					2524802.6				1952.05
	Справочно, в базисных ценах									
	Материалы					255305.07				
	Машины и механизмы					42561.66				
	ФОТ					16209.72				
	Накладные расходы					14380.1				
	Сметная прибыль					10508.77				
	УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*7,51*0,2					449295.8				
	ВСЕГО по смете					2974098,4				1952,05
	Всего по смете с учетом к-та перерасчета К- 1,0409228496					3 095 806.98				

Составил Генеральный директор ООО "Стройресурс"



В.А. Нахаев

