


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Стройресурс" Нахаев В.А.
" " 2020 г.



Начальник Управления ЖКХ Администрации Смоленской области Глебов А.А.
" " 2020 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Выполнение дополнительных работ №2 по благоустройству территории по ул. Октябрьской Революции, д 3б в г. Смоленске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 79,300 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,174 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 13,21 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 3Б										
1	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (7,12 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (10,63 руб.) СП (4,04 руб.) 38%=50%*0,85*0,9 от ФОТ (10,63 руб.)	0,024 24/1000	3325,4 58,42	3262,14 384,54	79,81	1,4	78,29 9,23	9,2	0,22

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	38,29	9 47	9 47	362,61		362 61		
4	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21</i> <i>Благоустройство (ремонтно-строительные)</i> <i>НР (20,46 руб) 73%=104%*0,7 от ФОТ (28,03 руб)</i> <i>СП (15,14 руб) 54%=60%*0,9 от ФОТ (28,03 руб)</i>	0,047172 <i>(17,25+22,06)*1 2/1000</i>	594 17 594 17		28 03	28 03		93,57	4,41
5	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	7	3 52	3 52	24 64		24 64		
6	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i> <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	7	19 17	19 17	134 19		134 19		
7	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21</i> <i>Автомобильные дороги</i> <i>НР (29,92 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ (30,22 руб)</i> <i>СП (22,06 руб) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (30,22 руб)</i>	0,09 9/100	2805 01 117 86	2675 85 217 91	252 45	10 61	240 83 19 61	18,078	1 63

Гранд-Смета (вер.9 0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	9,9 9*1,1	51 17		506,58				
9	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Прил.27.3 п.3.6 Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх. ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (24,08 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (24,32 руб.) СП (17,75 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (24,32 руб.)	0,06 6/100	2909,72 183,05	2710,86 222,28	174,58	10,98	162,65 13,34	27,8185	1,67
10	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	7,56 6*1,26	100,57		760,31				
11	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (0,26 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (0,26 руб.) СП (0,19 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,26 руб.)	0,03	1516,41	49,33 8,78	45,49		1,48 0,26		

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (39,64 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (40,04 руб.) СП (29,23 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40,04 руб.)	0,06 60/1000	44215,55 344,87	2984 322,55	2652,93	20,69	179,04 19,35	44,045	2,64
13	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (0,16 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (0,16 руб.) СП (0,12 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,16 руб.)	0,018	1516,41	49,33 8,78	27,3		0,89 0,16		
14	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги НР (39,62 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (40,02 руб.) СП (29,21 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40,02 руб.)	0,06 60/1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	2659,98	20,69	178,61 19,33	44,045	2,64
15	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	-5,796	422,2		-2447,07				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	5,796	444.48		2576,21				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						7838,04	92,4	1363,23 81,28		13,21
Накладные расходы						161,25				
Сметная прибыль						117,74				
Итого по разделу 1 ул. Октябрьская Революция 3Б						66640,82				13,21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						7838,04	92,4	1363,23 81,28		13,21
Накладные расходы						161,25				
Сметная прибыль						117,74				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						90,97				0,22
Перевозка грузов автотранспортом						496,8				
Благоустройство (ремонтно-строительные)						63,63				4,41
Погрузо-разгрузочные работы						24,64				
Автомобильные дороги						7440,99				8,58
Итого						8117,03				13,21
Всего с учетом "3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21"						66640,82				13,21
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						6382,41				
Машины и механизмы						1363,23				
ФОТ						173,68				
Накладные расходы						161,25				
Сметная прибыль						117,74				
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*8,21*0,2						12659,15				
ВСЕГО по смете						79299,97				13,21

Составил Генеральный директор ООО и"Стройресурс"  В А Нахаев

