

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЭнергоСтрой"

Левин В.В.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2019 г.

Выполнение работ по освещению дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Освещение дворовой территории по адресу: ул. Рыленкова, д. 77

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 142,825 тыс. руб.

строительных работ _____ 3,458 тыс. руб.

монтажных работ _____ 141,690 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,627 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 58,14 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная		материалы	Всего	оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
Демонтажные работы													
1	ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж траверсы (1 шт.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (в руб.): 95% от ФОТ СП (в руб.): 65% от ФОТ	5	6,97 0,92	6,05 0,6		35	5	30 3		0,123	0,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	3 Демонтаж. Светильники, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/нр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	5	17,46 3,74	13,72 1,23		87	19	68 6		0,438	2,19
3	ТЕРМ08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	5 Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/нр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	5	53,13 6,5	46,63 4,3		266	33	233 22		0,819	4,1
4	ТЕРМ08-02-367-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	0,22 220/1000 Демонтаж: Провод на трассе по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм ² , при количестве опор на 1 км: 16 (1 км) (Приказ от 9.02.2017 № 81/нр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,22 220/1000	182,72 24,93	157,79 14,6		40	5	35 3		3	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,244 244,46/1000	40,8	40,8		10		10			
6	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,244 244,46/1000	21,13	21,13		5		5			
7	ТЕРп68-5-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (70 руб.): 104% от ФОТ СП (40 руб.): 60% от ФОТ	10 5+5	6,74 6,74			67	67			0,98	9,8
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Демонтаж							773					17,37
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Демонтаж							5651					17,37
Раздел 2. Монтаж												
8	ТЕРм08-02-363-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (218 руб.): 95% от ФОТ СП (149 руб.): 65% от ФОТ	5	231,01 28,9	182,49 16,84	19,62	1155	145	912 84	98	3,64	18,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-201-1429 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-ФЗ-ц (ТАНС.41.257.000) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5	1175,95		1175,95	5880			5880		
10	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,04 40 / 1000	2811,99		2811,99	112			112		
11	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) 59,35 = 104,00 - 0,0005 x 89 303,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (158 руб.): 95% от ФОТ СП (108 руб.): 65% от ФОТ	10	59,35 12,47	45,73 4,11	1,15	594	125	457 41	12	1,46	14,6
12	Коммерческое предложение	Светильник светодиодный марки LT-str IP 68 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	690,7 5940,00/1,207, 31*1,02		690,7 5940,00/1,207, 31*1,02	6907					
13	ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (МАТ=0 к рас.) Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (56 руб.): 105% от ФОТ СП (27 руб.): 60% от ФОТ	0,14 140/1000	1046,87 299,81	747,06 79,1		147	42	105 11		40,135	5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТССЦ-502-0876 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25- 0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,14 140 / 1000	12292,07		12292,07	1721			1721		
15	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	14,5 124,70/1,20/7,3 1*1,02		14,5 124,70/1,20/7,3 1*1,02	145			145		
16	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	2	22,85 196,48/1,20/7,3 1*1,02		22,85 196,48/1,20/7,3 1*1,02	46			46		
17	ТССЦ-111-3161 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомут стяжной (СИП) Е778 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	2,06		2,06	21			21		
18	Прайс-лист	Зажим анкерный РА 1000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	6	25,56 219,80/1,20/7,3 1*1,02		25,56 219,80/1,20/7,3 1*1,02	153			153		
19	Прайс-лист	Монтажная лента F207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	10,7 92,06/1,20/7,31* 1,02		10,7 92,06/1,20/7,31* 1,02	107			107		
20	ТССЦ-111-3170 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	10	5,48		5,48	55			55		
21	Прайс-лист	Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	29,73 255,69/1,20/7,3 1*1,02		29,73 255,69/1,20/7,3 1*1,02	119			119		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	1	155,47		155,47	155			155		
23	ТЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) 7,65 = 38,49 - 0,005 х 6 168,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от 0,85 от ФОТ	3	9,02 5,38	3,33	0,31	27	16	10	1	0,782	2,35
24	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5	11,64 100,10/1,20/7,3 1**02		11,64 100,10/1,20/7,3 1**02	58			58		
25	ТССЦ-509-0262 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажим плашечный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5	12,73		12,73	64			64		
26	Прайс-лист	Зажим Р72 (герметичный ответвительный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	5	43,27 372,12/1,20/7,3 1**02		43,27 372,12/1,20/7,3 1**02	216			216		
27	Прайс-лист	Зажим ответвительный для переносного заземления РС481 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	4	112,56 968,04/1,20/7,3 1**02		112,56 968,04/1,20/7,3 1**02	450			450		
28	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0167 0,617*27/1000	6240,48		6240,48	104			104		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,0024 0,785*3/1000	5703,44		5703,44	14					
30	ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 18 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31	0,018 2*9/1000	5237,6		5237,6	94					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 2 Монтаж							19083					40,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 2 Монтаж							139497					40,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							18854	457	1865 170	16532		58,14
Накладные расходы							608					
Сметная прибыль							394					
Итого по смете:							773					17,37
Итого по разделу 1 Демонтаж							19083					40,77
Итого по разделу 2 Монтаж							19856					58,14
Итого												
В том числе:												
Материалы							16532					
Машины и механизмы							1865					
ФОТ							627					
Накладные расходы							608					
Сметная прибыль							394					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							18854	457	1865 170	16532		58,14
Накладные расходы							608					
Сметная прибыль							394					
Итого по смете:							5651					17,37
Итого по разделу 1 Демонтаж							139497					40,77
Итого по разделу 2 Монтаж							145148					58,14
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							16532					
Машины и механизмы							1865					
ФОТ							627					
Накладные расходы							608					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль											
	ИТОГО						394					
	Договорной поправочный коэффициент						145148					
	Итого с учетом коэффициента						0.82000003878950200					
	НДС 20%						119021,37					
	ВСЕГО по смете						23804,28					
							142825,65					56,14

Возвратная сумма материалов от разборки предусматривается по акту комиссии

Составил Внукова Л. А.

Проверил



Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
льности по ОКДП	
ракт) номер	258
дата	24.09.2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 258
	дата 24.09.2019
	Вид операции

Отчетный период	
с	по
24.09.2019	22.10.2019

1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8
		количестве опор на 1 км тр					
иСМР=7.31, НР=95=95%=8 руб, СП=65=65%=5 руб							
Демонтаж. МДС81- 37.2004п.3. 2.1.4)		- то же, без разборки и резки ПЗ=1, ОТ=0.3, ЭМ=0.3, ОТМ=0.3, МР=0, ОБ=0, ЗТ=0.3, ЗТМ=0.3					
5	5	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ТЕРпг 01-01-01- 041	1 т груза	0.244	299.59	73.10
иСМР=7.31							
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	ТЕРпг 03-21-01- 035	1 т груза	0.244	149.80	36.55
иСМР=7.31							
7	7	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	ТЕРр 68-5-3	1 дерево	10	129.39	1 293.87
иСМР=7.31, НР=104=104%=70 руб, СП=60=60%=40 руб							
		Прямые затраты					511.00
		Оплата труда рабочих					129.00
		Машины и механизмы					382.00
		Накладные расходы					161.00
		Сметная прибыль					101.00
		Итого по разделу					5 651.00
Раздел 2. Монтаж							
8	8	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2	ТЕРм 08-02-363- 02	1 шт.	5	2 225.16	11 125.82
иСМР=7.31, НР=95=95%=218 руб, СП=65=65%=149 руб							
9	9	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5- Ф3-п (ТАНС.41.257.000)	201-1429	шт.	5	8 596.56	42 982.80
иСМР=7.31							
10	10	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	501-8442	1000 м	0.04	20 468.00	818.72
иСМР=7.31							
11	11	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными	ТЕРм 08-02-369- 03	1 шт.	10	627.93	6 279.29
иСМР=7.31, НР=95=95%=158 руб, СП=65=65%=108 руб							
Уд	11.1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	502-0246	т	0.005	89303.44	446.52
12	12	Светильник светодиодный марки LT-str IP 68	Коммерческое предложение	шт.	10	5 049.02	50 490.17
eMP = 690.69 = 5940.00/1.20/7.31 + 13.54{ЗСР 2%}							
иСМР=7.31							
13	13	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	ТЕР 33-04-008- 03	1 км изолированног о провода с несколькими жилами при 30 опорах	0.14	12 009.29	1 681.30
иСМР=7.31, НР=105=105%=56 руб, СП=60*0.85=51%=27 руб							

1	2	3	4	5	6	7	8
Уд	13.1	Бензин растворитель	101-1745	т	0.0000028	5594.91	0.02
Уд	13.2	Смазка ЗЭС	101-2349	кг	0.014	13.33	0.19
Уд	13.3	Зажимы К-СФ-1	509-0181	шт.	0.84	49.86	41.88
Уд	13.4	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	509-0455	шт.	0.294	81.61	23.99
14	14	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	502-0876	1000 м	0.14	89 860.79	12 580.51
иСМР=7.31							
15	15	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10	Прайс-лист	шт.	10	106.00	1 059.95
		$eMP = 14.50 = 124.70/1.20/7.31+0.28\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
16	16	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50)	Прайс-лист	шт.	2	168.13	336.26
		$eMP = 22.85 = 196.48/1.20/7.31+0.45\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
17	17	Хомут стяжной (СИП) Е778	111-3161	шт.	10	15.35	153.51
иСМР=7.31							
18	18	Зажим анкерный РА 1000	Прайс-лист	шт.	6	186.41	1 118.43
		$eMP = 25.56 = 219.80/1.20/7.31+0.50\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
19	19	Монтажная лента F207	Прайс-лист	м	10	78.22	782.17
		$eMP = 10.70 = 92.06/1.20/7.31+0.21\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
20	20	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП)	111-3170	шт.	10	40.21	402.05
иСМР=7.31							
21	21	Кронштейн анкерный CS 10.3	Прайс-лист	шт.	4	217.47	869.89
		$eMP = 29.73 = 255.69/1.20/7.31+0.58\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
22	22	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	111-3141	компл.	1	1 133.05	1 133.05
иСМР=7.31							
23	23	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	ТЕР 33-03-004-02	1 заземлитель	3	126.71	380.12
		$eMP = 0.31 = 31.15-30,84$					
иСМР=7.31, НР=105=105% =17 руб, СП=60*0.85 =51% =8 руб							
Уд	23.1	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	204-0004	т	0.015	6168	92.52
24	24	Заземляющий проводник ЗП6	Прайс-лист	м	5	84.80	423.98
		$eMP = 11.64 = 100.10/1.20/7.31+0.23\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
25	25	Зажим плащечный	509-0262	шт.	5	93.57	467.84
иСМР=7.31							
26	26	Зажим Р72 (герметичный ответвительный)	Прайс-лист	шт.	5	315.79	1 578.96
		$eMP = 43.27 = 372.12/1.20/7.31+0.85\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
27	27	Зажим ответвительный для переносного заземления РС481	Прайс-лист	шт.	4	822.38	3 289.50
		$eMP = 112.57 = 968.04/1.20/7.31+2.21\{ЗСР\ 2\% \}$					
иСМР=7.31							
28	28	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	204-0003	т	0.0167	45 523.35	760.24
иСМР=7.31							
29	29	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп	101-4672	т	0.0024	42 641.67	102.34
иСМР=7.31							

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Горючечкатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	204-0006	т	0.018	38 174,44	687,14

иСМР=7.31

		Прямые затраты					18 343,00
		Оплата труда рабочих					328,00
		Машины и механизмы					1 483,00
		Материалы					16 532,00
		Накладные расходы					447,00
		Сметная прибыль					293,00
		Итого по разделу					139 497,00

		Итого по всем разделам					145 148,00
		Прямые затраты					18 854,00
		Машины и механизмы					1 865,00
		Материалы					16 532,00
		Фонд оплаты труда (справочно)					627,00
		Накладные расходы					608,00
		Сметная прибыль					394,00
		Всего по акту					145 148,00
		Договорной коэффициент				0,820000038789502000	
		Всего по акту					119 021,37
		НДС 20%				20	23 804,28
		Всего по акту					142 825,65

Сдат: Генеральный директор ООО "ЭнергоСтрой"
(должность)

(подпись)

В.В. Левин

(расшифровка подписи)

М.П.

Начальник Управления ЖКУ Администрации
г. Смоленск
(должность)

(подпись)

А.А. Глебов

(расшифровка подписи)

М.П.

Проверил объемы работ: Главный инженер-энергетик ПТО МКУ
"СТРОИТЕЛЬ"
(должность)

(подпись)

С.А. Екименков

(расшифровка подписи)

М.П.

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО
20
И.О. руководителя
10.08.2017