

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО "ДЭП №47"

Д.Г. Банденков

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Лебов

2019 г.

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной среды в городе Смоленске" на 2018-2022 годы

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01 доп 1

(локальная смета)

на Проезды и тротуары Благоустройство дворовой территории по адресу: г Смоленск, ул Автозаводская, д 29

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость

Сметная стоимость строительных работ -315,078 тыс. руб

Средства на оплату труда -2,321 тыс. руб

Сметная трудоемкость -311,9 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. СМЕТА №01 - Проезды и тротуары. Благоустройство дворовой территории. ИСКЛЮЧИТЬ										
Ремонт проезда (1443м2)										
1	ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-68 руб.) 115% от ФОТ СП (-43 руб.) 85% от ФОТ	-0,558 -55,8/100	4413,59 106,41	3335,12	-2463	-59	-1861	13,59	-7,58
2	ТЕР31-01-065-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) (ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расч., ЗГП=3, МАТ=3 к расч., ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-40 руб.) 115% от ФОТ СП (-25 руб.) 85% от ФОТ	-0,558 -55,8/100	2643,63 62,73	1965,72	-1475	-35	-1097	8,01	-4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-9 руб.) 142% от ФОТ СП (-5 руб.) 95% от ФОТ	-0,647 -64,7*100	1269,95 3,17	1266,54 5,78	-822	-2	-819 -4	0,41	0,27
4	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (асфальтовой крошки) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-9,32 -64,7*0,08*1,8	9,47	9,47	-88		-88		
5	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-553 руб.) 104% от ФОТ СП (-319 руб.) 60% от ФОТ	-0,93 -93/100	1367,32 479,87	887,45 92,87	-1272	-446	-826 -86	68,26	-63,48
6		Строительный мусор камни бортовые БР 100 30 15 (т)	-9,6 -0,043*93*2,4							
7		Строительный мусор бетонное основание (т)	-13,17 -5,9/100*93*2,4							
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-22,77 -(9,6+13,17)	3,52	3,52	-80		-80		
9	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-22,77	9,47	9,47	-216		-216		
10	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-9 руб.) 95% от ФОТ СП (-4 руб.) 50% от ФОТ	-0,01163 -93*0,5*0,25/1000	5295,75 110,12	5180,79 723	-62	-1	-60 -8	17,342	-0,2
11	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-20,35 -11,63*1,75	11,35	11,35	-231		-231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 СМР=7,25 НР (-33 руб.) 142% от ФОТ СП (-19 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,0698 -93*0,5*0,15/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	-196	-8	-187 -15	18,078	-1,26
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-7,678 -6,98*1,1	51,17		-393				
14	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 СМР=7,25 НР (-36 руб.) 142% от ФОТ СП (-20 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,0465 -93*0,5*0,1/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	-203	-9	-194 -16	27,8185	-1,29
15	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	-5,86 -4,65*1,26	100,57		-589				
16	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 СМР=7,25 НР (-809 руб.) 142% от ФОТ СП (-460 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,93 -93/100	4125,64 601,94	99,31 11,28	-3837	-560	-92 -10	87,492	-81,37
17	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	-93	58,45		-5436				
18	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	-10,04 -251*0,2*0,2	125,57		-1261				
19	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 СМР=7,25 НР (-50 руб.) 80% от ФОТ СП (-24 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	-0,1004 -251*0,2*0,2/100	620,83 620,83		-62	-62		101,775	-10,22
20	ТЕРп66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 СМР=7,25 НР (-170 руб.) 108% от ФОТ СП (-107 руб.) 68% от ФОТ	-5	797,97 31,44	8,66	-3990	-157	-43	4,53	-22,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	-0,032 -0,5*64,7/1000	1516,41	49,33 8,78	-49		-2		
22	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-61 руб.) 142% от ФОТ СП (-35 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,0647 -64,7/1000	44215,55 344,87	2984 322,55	-2861	-22	-193 -21	44,045	-2,85
23	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-6 руб.) 142% от ФОТ СП (-3 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,433 -0,3*1443/1000	1516,41	49,33 8,78	-657		-21 -4		
24	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 96,6 x 422,20 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-61 руб.) 142% от ФОТ СП (-35 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,0647 -64,7/1000	3548,49 344,87	2976,88 322,21	-230	-22	-193 -21	44,045	-2,85
25	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	-6,294	444,48		-2798				
Ремонт предподъездных площадок (120м2)										
28	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 95% от ФОТ СП 50%*0,85 от ФОТ	-0,0003 -1,5*0,4*0,5/1000	5295,75 110,12	5180,79 723	-2		-2	17,342	-0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-0,53 1,5*0,4*0,5*1,75	11,35	11,35	-6		-6		
30	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	-0,0009 1,5*0,4*0,15/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	-3		2	18,078	-0,02
31	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,099 1,5*0,4*0,15*1,1	51,17		-5				
32	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	-0,0006 1,5*0,4*0,1/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	-3		-3	27,8185	-0,02
33	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	-0,08 1,5*0,4*0,1*1,26	100,57		-8				
34	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) $3\ 553,34 = 4\ 027\ 26 + (5,074 \cdot 5\ 9) \times 550,19 + (0,0198 \cdot 0,06) \times 484,14$ (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-13 руб.) 142% от ФОТ СП (-7 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,015 1,5/100	3651,72 601,94	99,31 11,28	-55	-9	-1	87,492	-1,31
35	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	-1	20,71		-21				
36	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Земля растительная (м3)	-0,03 1,5*0,1*0,2	125,57		-4				
37	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-413 руб.) 80% от ФОТ СП (-197 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	-0,8319 (-0,84-0,0081)	620,83 620,83		-516	-516		101,775	-84,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-68 руб.), 108% от ФОТ СП (-43 руб.) 68% от ФОТ	-2	797,97 31,44	8,66	-1596	-63	-17	4,53	-9,06
Ремонт тротуаров (180м2)										
49	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-192 руб.), 104% от ФОТ СП (-111 руб.) 60% от ФОТ	-0,322 -32,2/100	1367,32 479,87	887,45 92,87	-440	-155	-285 -30	68,26	-21,98
50		Строительный мусор, камни бортовые БР 100 20 8 (т)	-1,24 -0,016*2,4*32,2							
51		Строительный мусор, бетонное основание (т)	-3,92 (5,9*0,86)/100*32,2*2,4							
52	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-5,16 -1,24*3,92	3,52	3,52	-18		-18		
53	ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-5,16	9,47	9,47	-49		-49		
54	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4см и основания толщиной до 25см. с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-8 руб.), 95% от ФОТ СП (-3 руб.) 50%*0,85 от ФОТ	-0,0144 -49,7*0,29/1000	3476,68 78,11	3394,94 473,78	-50	-1	-49 -7	12,3	-0,18
55	ТССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-24,25 (49,7*0,04*2,2+49,7*0,25*1,6)	21,13	21,13	-512		-512		
56	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-2 руб.), 95% от ФОТ СП (-1 руб.) 50%*0,85 от ФОТ	-0,00322 -32,2*0,4*0,25/1000	5295,75 110,12	5180,79 723	-17		-17 -2	17,342	-0,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-5,635 -32,2*0,4*0,25*1,75	11,35	11,35	-64		-64		
58	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-9 руб.) 142% от ФОТ СП (-5 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,0193 -32,2*0,4*0,15*100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	-54	-2	-52 -4	18,078	-0,35
59	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-2,12 -32,2*0,4*0,15*1,1	51,17		-108				
60	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-9 руб.) 142% от ФОТ СП (-5 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,0129 -32,2*0,4*0,1*100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	-56	-2	-54 -4	27,8185	-0,36
61	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25	-1,63 -32,2*0,4*0,1*1,26	100,57		-164				
62	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) 3 553,34 = 4 027,26 + (5,074 - 5,9) x 550,19 + (0,0198 - 0,06) x 484,14 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-281 руб.) 142% от ФОТ СП (-160 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	-0,322 -32,2/100	3651,72 601,94	99,31 11,28	-1176	-194	-32 -4	87,492	-28,17
63	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	-32	20,71		-663				
64	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная (м3)	-0,644 -32,2*0,1*0,2	125,57		-81				
65	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-3 руб.) 80% от ФОТ СП (-2 руб.) 45%*0,85 от ФОТ	-0,00644 -32,2*0,1*0,2/100	620,83 620,83		-4	-4		101,775	-0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-36 руб.) 142% от ФОТ СП (-20 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ	-0,0745 -49,7*0,15/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	-209	-9	-199 -16	18,078	-1,35
67	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25	-8,19	51,17		-419				
68	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-37 руб.) 142% от ФОТ СП (-21 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ	-0,0497 -49,7*0,1/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	-217	-9	-207 -17	27,8185	-1,38
69	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	-6,26 -49,7*0,1*1,26	100,57		-630				
70	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-92 руб.) 142% от ФОТ СП (-52 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ	-0,497 -49,7/100	3331,65 131,46	72,08 0,7	-1656	-65	-36	17,388	-8,64
71	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) 1 СМР=7,25	0,2485 (-0,2485)	51,17		13				
72	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	3,547 (-3,547)	422,56		1499				
73	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (+) 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2; МАТ=2 к расх., ТЗ=2; ТЗМ=2) МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (-28 руб.) 142% от ФОТ СП (-16 руб.) 95% от 0,85 от ФОТ	-0,497 -49,7/100	1083,94 40,34	21	-539	-20	-10	5,336	-2,65
74	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	1,203 (-1,203)	422,56		508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т)	-4,754	267,85		-1273				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						-37869	-2432	-7818		-359,36
Накладные расходы						-3094				
Сметная прибыль						-1742				
Итого						-42705				-359,36
Всего с учетом "СМР=7,25"						-309676				-359,36
Итого по разделу 1 СМЕТА №01 - Проезды и тротуры. Благоустройство дворовой территории. ИСКЛЮЧИТЬ						-309676				-359,36
Раздел 2. ВКЛЮЧИТЬ										
Ремонт проезда										
1	ТЕРр66-22-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (без замены люков) (1 люк) 270,60 = 797 97 · 1 х 527,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (170 руб.) 108% от ФОТ СП (107 руб.) 68% от ФОТ	5	270,6 31,44	8,66	1353	157	43	4,53	22,65
Ремонт предподъездных площадок										
2	ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4см и основания толщиной до 25см с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен.) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (9 руб.) 95% от ФОТ СП (4 руб.) 50% от ФОТ	0,016 (55,1*0,29)/1000	3476,68 78,11	3394,94 473,78	56	1	54 8	12,3	0,2
3	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,89 55,1*0,04*2,2+55,1*0,25*1,6	21,13	21,13	568		568		
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (40 руб.) 142% от ФОТ СП (23 руб.) 95% от ФОТ	0,0827 (55,1*0,15)/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	232	10	221 18	18,078	1,5
5	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	9,1 55,1*0,15*1,1	51,17		466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (41 руб.) 142% от ФОТ СП (23 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,0551 (55,1*0,1)/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	241	10	230 19	27,8185	1,53
7	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	6,94 55,1*0,1*1,26	100,57		698				
8	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх. ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (102 руб.) 142% от ФОТ СП (58 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,551 55,1/100	3331,65 131,46	72,08 0,7	1836	72	40	17,388	9,58
9	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,2755	51,17		-14				
10	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-3,934	422,56		-1662				
11	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (+/-)1см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2; МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2), МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (31 руб.) 142% от ФОТ СП (18 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,551 55,1/100	1083,94 40,34	21	597	22	12	5,336	2,94
12	ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т)	-1,333	422,56		-563				
13	ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т)	5,27 3,934*1.333	267,85		1412				
14	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (без замены люков) (1 люк) 270,60 = 797.97 - 1 x 527.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=7,25 НР (68 руб.) 108% от ФОТ СП (43 руб.) 68% от ФОТ	2	270,6 31,44	8,66	541	63	17	4,53	9,06
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5761	335	1185 45		47.46
Накладные расходы						461				
Сметная прибыль						276				
Итого						6498				47.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом " СМР=7,25"					47111				47,46
	Сметная прибыль					276				
	Итого по разделу 2 ВКЛЮЧИТЬ					47111				47,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					-32108	-2097	-6633 -224		-311,9
	Накладные расходы					-2633				
	Сметная прибыль					-1466				
	Итого по смете:									
	Итого по разделу 1 СМЕТА №01 - Проезды и тротуры Благоустройство дворовой территории. ИСКЛЮЧИТЬ					-309676				-359,36
	Итого по разделу 2 ВКЛЮЧИТЬ					47111				47,46
	Итого					-262565				-311,9
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					-23378				
	Машины и механизмы					-6633				
	ФОТ					-2321				
	Накладные расходы					-2633				
	Сметная прибыль					-1466				
	НДС 20%					-52513,00				
	ВСЕГО по смете					-315078,00				-311,9

Составил  Инженер ППО АО "ДЭП №47" Е. В. Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил расценки _____ Ведущий специалист-инженер сметчик СДО МКУ "Строитель" Е. С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

