

СОГЛАСОВАНО:



"07.01.2019 г."



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
А.А. Глебов
2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01

(локальная смета)

на выполнение дополнительных видов работ по благоустройству Бульвара «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальный сметный расчет)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в ценах январь 2000 года и 3 квартал 2019

Сметная стоимость

1 278 083,81 рублей

Нормативная трудоемкость

1 575,19 чел.-ч

Сметная заработная плата

80,33 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего		Экспл. Машин		Всего	зар. платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	на обслуж. машин	на един. всего
				Основной зар. платы	5	6	Зарплаты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Раздел: 1. Лестницы

1	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 100 м2 основания	0,43	115,82	0,00	49,80	49,80	0,00	18,68	8,03			
		Объем: 0,43=(43)/100		115,82	0,00			0,00	0,00	0,00			
		% НР	104	120,4528			51,79	104					
		% СП	60	69,492			29,88	60					
		Итого с НР и СП		305,7648			131,47						
2	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м	0,163	1 367,32	887,45	222,87	78,22	144,65	68,26	11,13			
		Объем: 0,163=16,26/100		479,87	92,87			15,14	9,40	1,53			
		% НР	104	595,6496			97,09	104					
		% СП	60	343,644			56,02	60					
		Итого с НР и СП		2 306,6136			375,98						
3	68-12-4 прим.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (бетонных)	0,156	5 623,67	3 978,62	877,29	256,63	620,66	243,35	37,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3 конструкций								
		Объем: 0,156=(15,63*2*0,5)/100			415,97					
		% НР	104	2 143,4608		334,38	104			
		% СП	60	1 236,612		192,91	60			
		Итого с НР и СП		9 003,7428		1 404,58				
4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	40,1064	3,52	3,52	141,17	0,00	141,17	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем:								
		40,1064=43*0,08*2,4+16,26*0,04+15,6*2								
5	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	40,1064	9,47	9,47	379,81	0,00	379,81	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,176	1 124,585	0,00	197,93	197,93	0,00	177,10	31,17
		100 м3 грунта		1 124,585	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,176=((15,63+54,6)*0,25)/100								
		Эксплуатация машин	80	899,668		158,34	80			
		Оплата труда машинистов	45	430,153763	*0,85=38,25%	75,21	38			
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП		2 454,406763		431,48				
7	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	28,16	4,25	4,25	119,68	0,00	119,68	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 28,16=0,176*100*1,6								
8	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	28,16	9,47	9,47	266,68	0,00	266,68	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,105	2 805,0135	2 675,85	294,53	12,38	280,96	18,08	1,90
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,8635	2 17,9125			22,88	17,35	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: $0,105=((15,63+54,6)*0,15)/100$ Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП								
		*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25								
		142 476,80192 95 271,13912 *0,85=80,75% 3 552,95454				50,07 28,56 373,16	142 81			
9,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний								
		м3								
		11,55 51,17 0,00 0,00 591,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
10	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)								
		Объем: $0,07=((15,63+54,6)*0,1)/100$ Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП								
		*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25								
		142 745,51136 95 423,94396 *0,85=80,75% 5 538,87082				52,19 29,77 387,82	142 81			
10,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм								
		м3								
		8,82 100,57 0,00 0,00 887,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
11	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной 1000 м2 поверхности								
		Объем: $0,07023=70,23/1000$ Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП								
		*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25								
		142 430,7712 95 244,9632 *0,85=80,75% 1 533,4044				60,23 74,9125	16,04	44,14 5,26	35,36 5,51	2,48 0,39
11,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150								
		м2								
		70,23 2,68 0,00 0,00 188,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,002	4 369,4155	4 170,55	8,74	0,37	8,34	27,82	0,06
		Объем: 0,002=(0,19*100*0,08*0,15)/100		183,0455	341,9625			0,68	25,75	0,05
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,15							
		% НР	142	745,51136		1,49	142			
		% СП	95	423,94396	*0,85=80,75%	0,85	81			
		Итого с НР и СП		5 538,87082		11,08				
12,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	0,252	100,57	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
13	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	0,19	4 125,637	99,3125	783,87	114,37	18,87	87,49	16,62
		Объем: 0,19=(19,01)/100		601,9445	11,275			2,14	0,85	0,16
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,15							
		% НР	142	870,77169		165,44	142			
		% СП	95	495,174746	*0,85=80,75%	94,37	81			
		Итого с НР и СП		5 491,583436		1 043,68				
13,1	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000х80х200 серый Базисная стоимость: 12,03 = [105 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
13,2	401-0006	Исключен	19	12,03	0,00	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)		0,00	0,00					
13,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-1,121	550,19	0,00	-616,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
13,4	402-0004	Исключен	0,96406	550,19	0,00	530,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
13,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,0114	484,14	0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,003762	484,14	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 тротуара Объем: 0,7023=(15,63+54,6)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	0,7023	8 664,689 324,254	503,725 6,925	6 085,21	227,72	353,77 4,86	48,76 0,53	34,24 0,37
14,1	403-0104	Исключен	142 95	470,27418 267,427043		330,26 188,39	142 81			
14,2	Коммерческое предложение	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм м2 Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит Базисная стоимость: 13,86 = [121 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	-70,23	65,35 0,00	0,00 0,00	-4 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая шт Базисная стоимость: 10,42 = [91 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	119	13,86 0,00	0,00 0,00	1 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит шт Базисная стоимость: 6,87 = [60 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	108	10,42 0,00	0,00 0,00	1 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14,5	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая шт Базисная стоимость: 5,15 = [45 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	141	6,87 0,00	0,00 0,00	968,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Объем: 0,063=(6,25)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов	185,33 0,063	5,15 1 692,975	0,00 14,025	954,45 106,65	0,00 13,52	0,00 0,88	0,00 28,73	0,00 1,81
				214,59	3,1375		0,20		0,26	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	105	228,613875		14,41	105			
		% СП	55	101,787606	*0,85=46,75%	6,45	47			
		Итого с НР и СП		2 023,376481		127,51				
16	15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	0,063	5 738,322	66,1625	361,52	70,33	4,17	149,44	9,41
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1 116,3395	23,275					
		Объем: 0,063=(6,25)/100								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	1 196,595225		75,39	105			
		% СП	55	532,769779	*0,85=46,75%	33,75	47			
		Итого с НР и СП		7 467,687004		470,66				
17	15-04-019-5	Окраска акриловыми составами: вручную с подготовкой поверхности	0,063	651,2195	8,85	41,03	7,56	0,56	15,87	1,00
		100 м2 окрашиваемой поверхности		119,9795	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,063=6,3/100								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	125,978475		7,94	105			
		% СП	55	56,090416	*0,85=46,75%	3,55	47			
		Итого с НР и СП		833,288391		52,52				
18	06-01-024-1	Устройство подпорных стен бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006	61 897,378	2 560,90	371,38	17,56	15,37	411,72	2,47
		Объем: 0,006=0,6/100		2 927,348	340,4125			2,04	25,75	0,15
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР	105	3 431,148525		20,58	105			
		% СП	65	1 805,437676	*0,85=55,25%	10,78	55			
		Итого с НР и СП		67 133,964		402,74				
Итого по разделу: 1. Лестницы			14 770,03			1 075,24			2 691,65	
									160,24	
									143,50	
									12,87	

Раздел: 2. Удлинение дорожек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2								
		Объем: 0,212=(63*0,25+60*0,09)/100	0,212	1 124,585	0,00	238,41	238,41	0,00	177,10	37,55
		Эксплуатация машин		1 124,585	0,00			0,00	0,00	0,00
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП	80	899,668		190,73	80			
			45	430,153763	*0,85=38,25%	90,60	38			
				2 454,406763		519,74				
20	пг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)								
		Объем: 33,92=0,212*100*1,6	33,92	4,25	4,25	144,16	0,00	144,16	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза								
		Объем: 33,92=0,212*100*1,6	33,92	9,47	9,47	321,22	0,00	321,22	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка								
		Объем: 0,095=(63*0,15)/100	0,095	2 805,0135	2 675,85	266,48	11,20	254,21	18,08	1,72
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		117,8635	217,9125			20,70	17,35	1,65
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП	142	476,80192		45,30	142			
			95	271,13912	*0,85=80,75%	25,84	81			
				3 552,95454		337,62				
22,1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний								
		Объем: 0,095=(63*0,15)/100	10,45	51,17	0,00	534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 м3		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня								
		Объем: 0,063=(63*0,1)/100	0,063	4 369,4155	4 170,55	275,27	11,53	262,74	27,82	1,75
		100 м3 материала основания (в плотном теле)		183,0455	341,9625			21,54	25,75	1,62
		Эксплуатация машин								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,15 *1,15 *1,25	142 745,51136 95 423,94396 *0,85=80,75% 5 538,87082		46,96 26,79 349,02	142 81			
23,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм		7,938 100,57 0,00 0,00	798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной 1000 м2 поверхности Объем: 0,063=(0,63*100)/1000 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25	0,063 857,67 628,5125 228,4475 74,9125	54,03	14,39	39,60	4,72	35,36	2,23 0,35
24,1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150		63 430,7712 27,14 95 244,9632 *0,85=80,75% 1 533,4044 96,65	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 0,007=(0,6*100*0,08*0,15)/100 Эксплуатация машин Оплата труда машинистов Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов % НР % СП Итого с НР и СП	*1,25 *1,25 *1,15 *1,15 *1,25	0,007 4 369,4155 4 170,55 183,0455 341,9625	30,58	1,28	29,19	2,39	27,82	0,19 0,18
25,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм		0,882 100,57 0,00 0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня		0,6 4 125,637 99,3125 601,9445 11,275	2 475,39	361,17	59,59	6,77	87,49	52,50 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,6=60/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	870,77169		522,47	142			
		% СП	95	495,174746	*0,85=80,75%	298,03	81			
		Итого с НР и СП		5 491,583436		3 295,89				
26,1	Коммерческое предложение	Бортовой камень 1000х80х200 серый								
		Базисная стоимость: 12,03 = [105 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
		шт.	60	12,03	0,00	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26,2	401-0006	Исключен								
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-3,54	550,19	0,00	-1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
26,3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	3,0444	550,19	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
26,4	402-0004	Исключен								
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-0,036	484,14	0,00	-17,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
26,5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,01188	484,14	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00					
27	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	0,63	8 664,689	503,725	5 458,76	204,28	317,35	48,76	30,72
		100 м2 тротуара		324,254	6,925			4,36	0,53	0,33
		Объем: 0,63=(63)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	142	470,27418		296,27	142			
		% СП	95	267,427043	*0,85=80,75%	169,00	81			
		Итого с НР и СП		9 402,390223		5 924,03				
27,1	403-0104	Исключен								
		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	-63	65,35	0,00	-4 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00					
27,2	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски графит								
		Базисная стоимость: 13,86 = [121 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
		шт	107	13,86	0,00	1 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27,3	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая Базисная стоимость: 10,42 = [91 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
		ШТ	97	10,42	0,00	1 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27,4	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит Базисная стоимость: 6,87 = [60 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
		ШТ	127	6,87	0,00	872,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27,5	Коммерческое предложение	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая Базисная стоимость: 5,15 = [45 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
		ШТ	165	5,15	0,00	849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 2. Удлинение дорожек							13 154,08	842,26	1 428,06	126,65
									60,48	4,64

Раздел: 3. Озеленение

28	47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см (10см) : вручную	100 м2	25	2 184,76	0,00	54 619,00	7 429,00	0,00	46,00	1 150,00
		Объем: 25=2500/100			297,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,25								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,15								
		% НР	*1,25								
		% СП									
		Итого с НР и СП		115	341,734		8 543,35	115			
				90	227,3274	*0,85=76,5%	5 720,33	77			
					2 753,8214		68 882,68				
29	47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-25	669,841	0,00	- 16 746,03	- 1 016,03	0,00	6,29	- 157,26
		Объем: -25=-2500/100			40,641	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов	*1,25								
		Оплата труда рабочих	*1,25								
		Затраты труда рабочих	*1,15								
		Затраты труда машинистов	*1,15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% НР	115	46,73715		- 1 168,43	115			
		% СП	90	31,090365	*0,85=76,5%	- 782,34	77			
		Итого с НР и СП		747,668515		- 18 696,80				
30	47-01-046-6									
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	25	718,2015	376,75	17 955,04	1 184,79	9 418,75	6,89	172,21
	Объем: 25=2500/100			47,3915	38,975			974,38	3,43	85,63
	Эксплуатация машин	*1,25								
	Оплата труда машинистов	*1,25								
	Оплата труда рабочих	*1,15								
	Затраты труда рабочих	*1,15								
	Затраты труда машинистов	*1,25								
	% НР		115	99,321475		2 483,05	115			
	% СП		90	66,070373	*0,85=76,5%	1 662,56	77			
	Итого с НР и СП			883,593348		22 100,65				
	Итого по разделу: 3. Озеленение					72 286,53	7 597,76	9 418,75		1 164,95
								974,38		85,63

Раздел: 4. Установка скамеек

31	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,038	2 044,70	0,00	77,70	77,70	0,00	322,00	12,24
		Объем: 0,038=(0,5*0,5*0,45*17*2)/100		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	1 635,76		62,16	80			
		% СП	45	782,09775	*0,85=38,25%	29,53	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775		169,39				
32	Прайс-лист	Скамейка								
		Базисная стоимость: 2 405,66 = [21 000 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп	17	2 405,66	0,00	40 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33	06-01-001-1	Бетонирование стоек	0,03	54 712,6025	1 982,6625	1 641,37	39,43	59,48	207,00	6,21
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 314,45	298,35		8,95		22,50	0,68
		Объем: 0,03=(0,5*0,5*0,35*2*17)/100								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов	*1,15							
		% НР	*1,25							
		% СП		105	1 693,44	50,80	105			
		Итого с НР и СП	65	891,072	*0,85=55,25%	26,61	55			
				57 297,1145		1 718,78				
34	01-02-061-1	Подсыпка землей	0,009	620,8275	0,00	5,59	5,59	0,00	101,78	0,92
		Объем: 0,009=(0,5*0,5*0,1*2*17)/100		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,15							
		% НР	*1,25							
		% СП		80	496,662	4,47	80			
		Итого с НР и СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	2,12	38			
				1 354,956019		12,18				
Итого по разделу: 4. Установка скамеек				42 796,57		122,72	59,48		19,36	
							8,95			0,68

Раздел: 5. Установка урн

35	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,00033	2 044,70	0,00	0,67	0,67	0,00	322,00	0,11
		Объем: 0,000328=0,4/100		2 044,70	0,00			0,00	0,00	0,00
		100 м3 грунта								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР		80	1 635,76	0,54	80			
		% СП		45	782,09775	0,25	38			
		Итого с НР и СП		4 462,55775	*0,85=38,25%	1,46				
36	Прайс-лист	Урна опрокидывающаяся металлическая								
		Базисная стоимость: 515,50 = [4 500 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп								
		ШТ	1	515,50	0,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
37	06-01-001-1	Бетонирование стоек	0,00028	54 712,6025	1 982,6625	15,33	0,37	0,56	207,00	0,06
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле								
		Объем: 0,00028=(0,2*0,2*0,35*2*1)/100		1 314,45	298,35			0,08	22,50	0,01
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов	*1,15							
		% НР	*1,25							
		% СП								
		Итого с НР и СП		105	1 693,44	0,47	105			
				65	891,072	*0,85=55,25%	55			
					57 297,1145	16,05				
38	01-02-061-1	Подсыпка землей	0,00014	620,8275	0,00	0,09	0,09	0,00	101,78	0,01
		Объем: 0,00014=0,2/100		620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	80	496,662		0,07	80			
		% СП	45	237,466519	*0,85=38,25%	0,03	38			
		Итого с НР и СП		1 354,956019		0,19				
Итого по разделу: 5. Установка урн						533,20	1,13	0,56		0,18
								0,08		0,01

Итого по локальной смете:

143 540,41 9 639,11 13 598,50 1 471,38
187,39 103,81

Итого прямые затраты

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Индекс на 3 квартал 2019 - 7,42

НДС 20%

Всего по смете

122 984,44
12 500,18
8 055,79
143 540,41
1 065 069,84
213 013,97
1 278 083,81

Составил

Проверил

Ген. директор *Иванов* *Иванов* *Иванов*
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

