

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ЖКУ
Администрации города Смоленска
А.А. Плехов
"18" июля 2019 г.



Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01 изм.2

(локальная смета)

на Благоустройство, Бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»). Демонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ №1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

59 991,71 рублей

Номер по порядку	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин		
				Всего	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	на един.	всего	
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11	12	
1	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки с их относной и укладкой в штабель	3,1	115,82	0,00		359	359	0	18,68	57,91	
		100 м2 основания		115,82	0				0	0,00	0,00	
		% НР	104	120,4528			373	104				
		% СП	60	69,492			215	60				
		Итого с НР и СП		305,7648			947					
2	2	Материал разборки: брусчатка	59,52	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00	
		Т		0,00	0				0	0,00	0,00	
		Объем: 59,52=3,1*100*0,08*2,4										
3		Материал разборки: цементно-песчаное основание	27,9	0,00	0,00		0	0	0	0,00	0,00	
		Т		0,00	0				0	0,00	0,00	
4	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	87,42	3,52		3,52	308	0	308	0,00	0,00	

			1 Т ГРУЗА		0,00	0			0	0,00	0,00
5	5	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 8 км I класс груза (брусчатка)	59,52	9,47	9,47	0	564	0	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0		0		0,00	0,00
6	6	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	27,9	21,13	21,13	0	590	0	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0		0		0,00	0,00
7	7	68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 100 м2 основания	0,248	115,82	0,00	29	29	0	18,68	4,63
			% НР	104	120,4528		30	104			
			% СП	60	69,492		17	60			
			Итого с НР и СП		305,7648		76				
8	8		Материал разборки: тротуарные плиты	4,76	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
9	9		Материал разборки: цементно-песчаное основание	2,23	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т		0,00	0			0	0,00	0,00
10	10	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	6,99	3,52	3,52	25	0	25	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0		0		0,00	0,00
11	11	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 8 км I класс груза (тротуарные плиты)	4,76	9,47	9,47	45	0	45	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0		0		0,00	0,00
12	12	пг03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание)	2,23	21,13	21,13	47	0	47	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА		0,00	0		0		0,00	0,00

13	13	68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,614	1 367,32	887,45	2 207	775	1 432	68,26	110,17
						479,87	92,87			150	9,40	15,17
			% НР		104	595,6496		962	104			
			% СП		60	343,644		555	60			
			Итого с НР и СП			2 306,6136		3 724				
14	14		Материал разборки: камни бортовые		16,65	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т			0,00	0			0	0,00	0,00
15	15		Материал разборки: бетонное основание		22,85	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
			Т			0,00	0			0	0,00	0,00
16	16	пг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		39,5	3,52	3,52	139	0	139	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА			0,00	0			0	0,00	0,00
17	17	пг03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 8 км I класс груза		39,5	9,47	9,47	374	0	374	0,00	0,00
			1 Т ГРУЗА			0,00	0			0	0,00	0,00
			Итого по смете:					6 839	1 163	3 524		172,71
			Итого прямые затраты					4 687,00		150		15,17
			Накладные расходы					1 365,00				
			Сметная прибыль					787,00				
			Итого					6 839,00				
			Индекс на 2 квартал 2019 - 7,31					49 993,09				
			НДС 20%					9 998,62				
			Всего по смете					59 991,71				



Составил

Ген. директор

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]