

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель

О.С. Гриценков

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

2020 г.

Выполнение работ по облицовке и окраске стелы А.С. Пушкин на территории парковой зоны (у памятника Федору Коню вдоль ул.Дзержинского - Сквер им.Пушкина у памятника А.С.Пушкина) в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Выполнение работ по облицовке и окраске стелы А.С. Пушкин на территории парковой зоны (у памятника Федору Коню вдоль ул.Дзержинского - Сквер им.Пушкина у памятника А.С.Пушкина) в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

356,238 тыс. руб.

Средства на оплату труда

1,594 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

209,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.	10	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.
Раздел 1.												
1	ТЕРР63-7-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен из гранитных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (225 руб.) 77%*0,7 от ФОТ (416 руб.) СП (188 руб.) 50%*0,9 от ФОТ (416 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,104195 (4,2335*0,166)/100	4634,85	3924,2	710,65	90,86	483	409	74	9
2	ТЕРР69-19-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (104 руб.) 78%*0,7 от ФОТ (191 руб.) СП (85 руб.) 50%*0,9 от ФОТ (191 руб.)	1 м3 бетона	1,04195 10,4195*1	618,12	183,22	434,9		644	191	453	
3	ТЕРР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных, плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (15 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.) 65%*0,85*0,9 от ФОТ (20 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в делев	0,01042 (10,4195*0,1)/100	109877,69	1531,38	2561,83	361,31	1145	16	27	4
4	ТЕРР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (8 руб.) 90%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (8 руб.) 85%*0,85*0,9 от ФОТ (9 руб.)	1 т конструкций	0,016751 (1,463*11,45)/1000	1160,08	449,92	476,14	50,84	19	8	8	1
5	ТСЦ-101-3715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 32х32х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	т	0,016751 (1,463*11,45)/1000	6188,32				104			
6	ТЕРР61-28-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям 3 573,69 = 3 742,68 - 0,25 х 675,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (30 руб.) 79%*0,7 от ФОТ (54 руб.) СП (24 руб.) 50%*0,9 от ФОТ (54 руб.)	100 м2 поверхности	0,104195 10,4195/100	3573,69	518,18	11,42		372	54	1	
7	ТЕРР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка вертикальных поверхностей гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 15 216,01 = 156 192,01 - 100 х 1 409,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (573 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (780 руб.) СП (328 руб.) 55%*0,85*0,9 от ФОТ (780 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,06166 6,166/100	15216,01	12600,18	239,72	54,44	938	777	15	3
8	ТСЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	м2	6,166	1011,48				6237			
9	ТЕРР11-01-031-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. 4 122,85 = 108 965,85 - 100 х 1 026,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (82 руб.) 123%*0,7 от ФОТ (96 руб.) СП (58 руб.) 75%*0,85*0,9 от ФОТ (96 руб.)	100 м2 покрытия	0,042535 4,2535/100	4122,85	2241,89	185,71	28,42	175	95	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	м2	4,2535	1175,66				5001			
11	Коммерческое предложение	Шлифовка и полировка гранитной стелы, гравировка надписи "А.С. Пушкин" МАТ-1500007, 2л.21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	компл.	1	15225,34				15225			
12	ТЕРр62-46-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (13 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (23 руб.) СП (10 руб.) 50%*0,9 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,04 4/100	85609,12	569,7			3424	23		
13	ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (2 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.) 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 4/100	2559,38	74,01	9,74		102	3		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									33869	1576	586	18
Накладные расходы									1052			
Сметная прибыль									708			
Итого по смете:												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									896			
Прочие ремонтно-строительные работы									834			
Ремонтные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1170			
Ительные металлические конструкции									135			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									426			
Отделочные работы									23407			
Полы									5314			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3447			
Итого									35629			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21"									292514			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									31707			
Машины и механизмы									586			
ФОТ									1594			
Накладные расходы									1052			
Сметная прибыль									708			
УСН (31707+(586-16)*1052*0,1712+708*0,15)*0,20*8,21									53465,66			
ВСЕГО по смете									345979,66			
ВСЕГО по смете с коэффициентом приведения к договорной цене К=1,02965012451									356238,00			

Составил инженер-сметчик: Попова Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

