


ОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Начальника  
Администрации  
Управления ЖКХ  
Города Смоленска  
А.А. Дуникова

14.05.2020 г.



Выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Смоленске  
в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03 (локальная смета)

Благоустройство общественной территории Парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского),  
сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину) в городе Смоленске (Озеленение)

Сметная стоимость строительных работ 555,667 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 6,029 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 840,01 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
издел 1. Посадка кустарника												
1	ТЕР47-01-006-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с крупным комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=8,21 НР (2489 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (2129 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 ям	50,3 503/10	61,47	61,47			3092	3092		
2	ТЕР47-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=8,21 НР (2364 руб.): 115%*0,7 от ФОТ СП (2022 руб.): 90%*0,85 * 0,9 от ФОТ	10 деревьев или кустарников	50,3 503/10	283,96	54,97	33	3,41	14283	2765	1660	172

